

Утверждаю:
Директор ОП «Новомет-Нефтеюганск»

/Р.М. Гаджиев/

«___» _____ 2018 г.

Согласовано:
Технический Директор ООО «Новомет-Сервис»

/А.И. Драницын/

«___» _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу двух кессонов в ООО «Новомет-Сервис» ОП «Новомет-Нефтеюганск» по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона (СУ-62), Юго-Западная, Массив 01, Квартал 03, Строение 21/11

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основания для разработки ТЗ	Заявка ОП «Новомет-Нефтеюганск» ООО «Новомет-Сервис»
2	Заказчик	ОП «Новомет-Нефтеюганск»
3	Подрядчик	
4	Вид работ	Строительно-монтажные работы
5	Объем работ	1. Снять слой бетонного полотна до грунтовой поверхности на кабельном участке № 2. Здесь и далее количество указывается в расчёте на два комплекта кессонов, соответственно для монтажа кессонов, слой бетонного полотна снимается индивидуально для каждого в обусловленных местах, согласно размерам, указанным в планировке кабельного участка ЦР ЭПУ ОП «Новомет-Нефтеюганск» (возможна корректировка расположения кессонов по месту выполнения работ). 2. Выполнить ручную разработку грунта на глубину достаточную для погружения верхней части кессона на уровень: 1000 мм от уровня чистого пола. По углам периметра выкопанного участка для кессона, произвести забивку заземляющих электродов (уголок 50*50, длина 3 метра) с последующей сваркой с корпусом кессона. На дно данного участка уложить и увязать арматуру диаметром 10 мм с шагом 100х100 мм. Далее произвести укладку бетонной смеси марки М300 толщиной 150 мм. 3. Установить кессон 4340-248.000 на бетонное основание выкопанного участка. Предварительно произвести покрытие кессона в соответствии с п.8 технических требований сборочного чертежа 4340-248.000. 3.1. Заполнить образовавшееся пространство между кессоном и выработкой песком с уплотнением до уровня: -140 мм от уровня чистого пола. Срезать петли кессона углошлифовальной машиной. Восстановить лакокрасочное покрытие. 4. Восстановить пол по периметру кессона путем укладки бетонной смеси марки М300 до уровня чистого пола (ориентировочно на толщину 140 мм.) 5. Вывезти грунт на улицу.

6	Исходные данные, предоставляемые заказчиком	1. Кессон. Сборочный чертеж 4340-248.000 СБ. 2. Планировка цеха по ремонту и изготовлению КЛ участка № 2
7	Основные требования	1. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ). 2. Подготовить исполнительную документацию на все виды произведенных работ. 3. Оформить акты приемки выполненных работ.
8	Материально-техническое обеспечение	1. Кессон. Сборочный чертеж 4340-248.000 СБ. в количестве 2 единиц.
9	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Главный инженер ОП «Новомет-Нефтеюганск»

Начальник ЦР ЭПУ ОП «Новомет-Нефтеюганск»

Начальник ЭМС ОП «Новомет-Нефтеюганск»

Главный технолог ООО «Новомет-Сервис»

Руководитель СОТОЗ ИИБ и ОС

М.А. Матвеев

Я.А. Коваль

И.М. Хасулини

Д.А. Костарев

О.В. Колчанов