

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт асфальтового покрытия напротив
проходных.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ямочный ремонт асфальтового покрытия.			
1	Нарезка швов	100 м шва	1,485 148,5/100
2	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных.	100 м3 конструкций	0,052 5,2/100
3	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,035 0,01*103,5
4	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей.	1000 м2 покрытия	0,1035 103,5/1000
Раздел 2. Модернизация асфальта напротив проходной.			
5	Нарезка швов	100 м шва	7,28 728/100
6	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,39 39/100
7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0364 3,64/100
8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,291 291/1000
Отмостка			
9	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0351 3,51/100
10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,025 25/1000
Асфальтобетонное покрытие.			
11	Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня: с нормальной поверхностью	1000 м2 покрытия	2,608 2608/1000
12	Устройство покрытия толщиной 14 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000 м2 покрытия	2,608 2608/1000

Раздел 3. Ремонт колодцев.

13	Нарезка швов	100 м шва	0,6217 62,17/100
14	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	1 м2 разобранной поверхности	11,4
15	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,0148 1,48/100
16	Замена люков и кирпичных горловин колодцев (без стоимости люков)	1 люк	6
17	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0205 2,05/100